

< ГС 2020 * Артиллер67Карпено36
* 9/2-Б/20/2 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 248 523.00 руб.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 248 523.00 руб.

Форма 4т


« » 20 г.

Директор ООО «ЖЭУ-10» Ткачук Т.И.

« » 20 г.


Шумаков ВВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9/2-Б/20/2

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 67 по ул.Артиллерийская, №36 по ул. Карпенко в г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (дополнительный перечень работ)

базисная цена

Сметная стоимость:

Нормативная трудоемкость: 67.551 тыс. руб.

Сметная заработная плата: 0.088 тыс. чел.ч

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА 0.953 тыс. руб.

81.061 тыс. руб.

текущая цена

203.042 тыс. руб.

0.088 тыс. чел.ч

12.930 тыс. руб.

243.650 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Озеленение территории

1. T01-01-01-039	6.82	4.98	4.23	34	29	251.03	180.97
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза			0.47		3		43.79
2. T03-21-01-005	6.82	8.33	8.33	57	57	266.87	266.87
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 5 км, 1 т груза							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. E47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.35	1 616.60	401.60 1 215.00	566	141 425			3 728.11	1 906.52 1 821.59	12
4. E01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев	0.02	283.91	243.75	40.16	6	5	1	69.66	66.11	3.55
5. E01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см, 100 пней	0.02	676.37	676.37 116.96	14		14 2		88.36		88.36 31.72
6. E47-01-015-01	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом в естественном грунте, 10 ям	0.4	50.96	35.00	15.96 3.27	20	14	6 1	236.25	189.87	46.38 17.71
7. E47-01-009-06	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м, 10 деревьев или кустарников	0.4	1 166.80	494.06 354.71	318.02 38.00	467	198 142	127 15	3 949.54	2 679.47 508.18	761.90 206.12
8. C414-0062	Липа разнолиственная, высота 1,5-2,0 м, шт.	4	449.20	449.20		1 797	1 797		3 580.72	3 580.72	
9. T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.78	44.21	5.25	30.56	167	20	116	1 534.36	269.29	834.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем: 1.89*2										

10. Т03-21-01-039

Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 39 км, 1 т груза

Объем: 1.89*2

Установка ограждения

11. E27-09-001-08

Устройство металлических
пешеходных ограждений, 100 м

0.84

1 570.46

590.73
828.80

150.93

1 319

496
696

127

10 463.18

6 729.74
2 969.31

764.13

12. C401-0043

Бетон тяжелый, крупность
заполнителя 40 мм, класс В7,5
(М100), м3

0.8568

551.00

551.00

472

472

2 332.73

2 332.73

Объем: (0.84)*1.02

13. C999-2

Секция ограждения 10005,
секция

42

1 054.89

1 054.89

44 305

44 305

111 649.44

111 649.44

Обустройство детской площадки

14. E01-02-058-02

Копание ям вручную без
креплений для стоек и столбов
без откосов глубиной до 0,7 м,
группа грунтов 2, 100 м3 грунта
Объем: 0.18*4

0.0072

3 174.92

3 174.92

23

23

309.99

309.99

15. E27-04-001-04

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований
из щебня, 100 м3 материала
основания (в плотном теле)

0.002

3 905.55

247.46
21.77

3 636.32
337.17

8

Z
1

48.21

6.71
0.32

41.18
9.14

Объем: 0.05*4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	0.252	122.00	122.00	16.77	26	31	31	200.84	143.93	0.53
Объем: (0.002)*126.0											
17. Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0052	4 958.41	2 041.02 2 900.62	16.77	26	11	15	200.84	143.93 56.39	0.53
Объем: 0.13*4											
18. С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	0.5304	612.00	612.00		325	325		1 578.24	1 578.24	
Объем: (0.0052)*102.0											
19. Е09-03-012-12	Монтаж малых архитектурных форм, 1 т конструкций	0.18	636.11	85.94 175.40	374.77 45.23	114	15	32	814.43	209.83 186.04	418.56 110.38
20. С999-1	Качели 2х- пролетная, шт	1	7 483.47	7 483.47		7 483			18 858.34	18 858.34	
21. С999-3	Игровой модуль Осьминог, шт	1	8 302.47	8 302.47		8 302			20 922.22	20 922.22	
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 3, 6, 7; %=68 - по стр. 4, 5, 14; %=121 - по стр. 11, 15; %=89 - по стр. 17)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 3, 6, 7; %=31 - по стр. 4, 5, 14; %=65 - по стр. 11, 15; %=44 - по стр. 17)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 19)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19)											
							15	67	199 238.03	209.83	418.56
							32	8	814.43	186.04	110.38
									246.56		
									185.72		

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)