


«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ООО «ЖЭУ-10» _____ Ткачук Т.И.

« _____ » 20 ____ г.

« _____ » 20 ____ г.

 Шумakov B.B.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9/1-Б/20/2

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 67 по ул. Артиллерийская, №36 по ул. Карпенко в г. Челябинск по программе «Формирование современной городской среды» (минимальный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	190.849 тыс. руб.	1 185.848 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.876 тыс. чел.ч	0.876 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	9.823 тыс. руб.	133.181 тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	229.019 тыс. руб.	1 423.017 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. 1

Ремонт дворовых проездов

1. Е68-12-4	0.2214	5 531.23	2 557.61	2 973.63	1 225	566	658	12 216.73	7 674.34	4 542.39
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций			512.23				113			1 537.80
2. Е68-14-2	2.5	982.39	553.14	429.25	2 456	1 383	1 073	26 133.54	18 741.54	7 392.00
Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 100 м			77.82				195			2 638.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. T01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза	62.4	13.61	1.53	8.02 1.00	849	96	501 62	7 857.86	1 295.80	3 141.15 842.26
4. T03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза	62.4	28.42		28.42	1 773		1 773	8 331.02		8 331.02
5. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 615*0.08	0.492	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	1 922	122 11	1 789 166	11 789.53	1 650.14 8.61	10 130.78 2 249.41
6. C408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.492)*126.0	61.992	122.00	122.00		7 563	7 563		32 157.11		
7. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.38	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	1 178	1 162	16 3	5 597.86	5 486.38	111.48 44.52
8. E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	1.03	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	3 315	480 253	2 583 327	24 854.46	6 503.96 1 753.76	16 596.74 4 437.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

9. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	99.498	426.00	426.00	426.00	42 386	42 386	42 386	223 291.42	223 291.42	12
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	------------	----

Объем: (1.03)*96.6

10. E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке	4.12	8.92	1.09 4.24	3.59	37	5 17	15	198.79	61.13 82.51	55.14
-------------------	--	------	------	--------------	------	----	---------	----	--------	----------------	-------

27-06-020-01, 1000 м2 покрытия
Объем: 1030*4

11. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	49.852	426.00	426.00	426.00	21 237	21 237	111 876.86	111 876.86	111 876.86	
---------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	------------	------------	--

Объем: (4.12)*12.1

12. E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2.58	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	12 092	2 098 9 748	246 29	77 386.24	28 445.83 47 470.95	1 469.46 388.48
-------------------	---	------	----------	--------------------	----------------	--------	----------------	-----------	-----------	------------------------	--------------------

13. С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	258	60.67	60.67	60.67	15 653	15 653	89 471.82	89 471.82	89 471.82	
---------------	--	-----	-------	-------	-------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	--

Объем: (2.58)*100.0

Раздел 2. 2

Оборудование парковок для автотранспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. E01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0436 5	9 694.48	355.14 4.88	9 334.47 1 578.83	423	16	407 69	3 059.01	210.22 0.95	2 847.84 934.49
15. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0693	1 746.21	1 746.21		121	121		1 641.03	1 641.03	
16. T03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза	35	28.42		28.42	995		995	4 672.85		4 672.85
17. E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 231*0.06	0.1386	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	371	22 3	346 32	2 185.46	299.58 2.43	1 883.45 427.35
18. S408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.1386)*(122)	16.909 2	116.00	116.00		1 961	1 961		6 294.28	6 294.28	
19. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 231*0.09	0.2079	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	812	51 5	756 70	4 981.79	697.28 3.64	4 280.87 950.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20. С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	26.195 4	122.00	122.00		3 196	3 196		13 588.34	13 588.34	
Объем: (0.2079)*126.0											
21. Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.163	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	505	499	Z 1	2 401.19	2 353.37	47.82 19.10
22. Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.231	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	743	108 57	579 73	5 574.15	1 458.65 393.32	3 722.18 995.14
23. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	22.314 6	426.00	426.00		9 506	9 506		50 077.98	50 077.98	
Объем: (0.231)*96.6											
24. Е27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке	0.924	8.92	1.09 4.24	3.59	8	1 4	3	44.58	13.71 18.51	12.37
27-06-020-01, 1000 м2 покрытия Объем: 231*4											
25. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	11.180 4	426.00	426.00		4 763	4 763		25 090.83	25 090.83	
Объем: (0.924)*12.1											

< ГС 2020 * Артиллерб7Карпено36
* 9/1-5/20/2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26. E27-02-010-02	0.63	4 686.80	813.30	3 778.21	95.30	2 953	512	60	18 896.64	6 946.07	358.82
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня					11.10		2 380	7		11 591.74	94.86
27. C403-8021	63	60.67	60.67			3 822	3 822		21 847.77	21 847.77	
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.											
Объем: (0.63)*100.0											
28. E27-09-017-01	0.035	9 402.18	35.39	9 028.00	338.79	329	1	12	1 411.10	16.79	37.51
Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной, 1 км линии					14.78		316	1		1 356.79	7.01
29. E66-22-1	4	303.71	48.83	244.55	10.32	1 215	195	41	7 988.56	2 649.87	248.80
Поднятие кирпичных горловин колодцев, 1 люк							978			5 089.90	
Раздел 3. 3											
<i>Ремонт тротуаров</i>											
30. E68-14-1	1	1 375.86	745.40		630.46	1 376	745	630	14 448.69	10 105.89	4 342.80
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м					114.30			114			1 549.97
31. E68-12-4	0.0908	5 531.23	2 557.61	2 973.63	512.23	502	232	270	5 010.29	3 147.38	1 862.91
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций								47			630.68
Объем: 227*0.04											
32. T01-01-01-043	18.16	4.12	3.50	0.39		74	63	7	553.21	398.79	96.51
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	T03-21-01-039	18.16	28.42		28.42	516		516	2 424.54		2 424.54
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза											
34.	E27-04-001-04	0.1986 4	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	776	49 4	722 67	4 759.90	666.23 3.48	4 090.20 908.18
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 248.3*0.08											
35.	C408-0016	25.028 64	122.00	122.00		3 053	3 053		12 983.11		
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.19864)*126.0											
36.	E27-06-026-01	0.1986 4	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	616	608	8 2	2 926.21	2 867.93	58.28 23.27
Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 248.3*0.8/1000											
37.	E27-07-001-01	2.483	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	1 096	441 588	68 2	8 858.48	5 973.08 2 522.06	363.34 23.28
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия											
38.	C410-0010	17.728 62	426.00	426.00		7 552	7 552		39 786.21		
Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (2.483)*7.14											

< ГС 2020 * Артиллер67Карпено36
* 9/1-5/20/2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39. Е27-07-001-02	4.966	30.41	27.24	3.18	151	135	16	1 916.44	1 833.01	83.43	
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия											
Объем: 248.3*2											
40. С410-0010	6.0088	426.00	426.00		2 560	2 560		13 484.96	13 484.96		
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т											
Объем: (4.966)*1.21											
41. Е27-02-010-02	1	4 686.80	813.30	95.30	4 687	813	95	29 994.67	11 025.51	569.56	
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня											
Объем: (1.0)*100.0											
42. С403-8023	100	24.85	24.85		2 485	2 485		14 641.00	14 641.00		
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.											
Объем: (1.0)*100.0											
Обустройство тротуаров											
43. Е01-01-014-05	0.0038	9 694.48	355.14	9 334.47	38	1	36	271.21	18.64	252.49	
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем емкостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта											
Объем: 21.5*0.18											
44. Е01-02-057-02	0.0107	1 746.21	1 746.21		19	19		254.56	254.56		
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 21.5*0.05											
45. T03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 10 км, 1 т груза	5.8	14.21		14.21	82		82	387.21		387.21
46. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 21.5*0.075	0.0161 25	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	63	4	59 5	386.39	54.08 0.28	332.03 73.72
47. C408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.016125)*126.0	2.0317 5	122.00	122.00		248			1 053.93	1 053.93	
48. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 21.5*0.8/1000	0.0172	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	53	53	1	253.38	248.33	5.05 2.01
49. E27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	0.215	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	95	38 51	6	767.05	517.20 218.38	31.46 2.02
50. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.215)*7.14	1.5351	426.00	426.00		654	654		3 445.04	3 445.04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51. E27-07-001-02	0.43	30.41	27.24	3.18	13	12	1	165.94	158.72	7.22	
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия											
Объем: 21.5*2											
52. C410-0010	0.5203	426.00	426.00		222	222		1 167.65			
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т											
Объем: (0.43)*1.21											
53. E27-02-010-02	0.18	4 686.80	813.30	95.30	844	146	17	5 399.04	1 984.59	102.52	
Установка бортовых каменной бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня											
Объем: (0.18)*100.0											
54. C403-8023	18	24.85	24.85		447	447		2 635.38	2 635.38		
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.											
Объем: (0.18)*100.0											
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 30, 31; %=121 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 46, 48, 49, 51, 53; %=81 - по стр. 14, 43; %=68 - по стр. 15, 44; %=92 - по стр. 29)											
СМЕТНАЯ ПРИИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 30, 31; %=65 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 46, 48, 49, 51, 53; %=34 - по стр. 14, 43; %=31 - по стр. 15, 44; %=54 - по стр. 29)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
					171 631	8 412	14 450	968 893.29	114 044.83	85 194.50	
					167 342	148 503	1 411	944 666.60	766 078.61	19 136.54	
					127 308	8 316	10 520	766 078.61	112 749.03	65 838.94	
					12 228	148 503	1 342	662 893.69	766 078.61	18 197.77	
					6 990			140 985.50			
								75 968.71			
					186 560			1 161 620.81			

