



«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»


Директор ООО «ЖЭУ-10» _____ Жданова Э.Р.


« _____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10/2-Б/20

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 67а по ул. Горького в г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (дополнительный перечень работ)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	79.229 тыс. руб.	227.174 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.040 тыс. чел.ч	0.040 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	0.473 тыс. руб.	6.380 тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	95.075 тыс. руб.	272.609 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Оборудование детских площадок

1. Е27-04-001-02
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
Объем: 430*0.15
- | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-------|-----|-------|-----------|----------|----------|
| 0.645 | 2 674.67 | 159.40 | 2 493.50 | 1 725 | 103 | 1 608 | 10 212.63 | 1 394.17 | 8 764.96 |
| | | 21.77 | 227.38 | | 14 | 147 | | 53.50 | 1 988.73 |
| | | | | | | | | | |
2. С408-0200
Смесь песчано-гравийная природная, м3
Объем: (0.645)*(122)
- | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--|-------|--|--|-----------|-----------|--|
| 78.69 | 116.00 | | | 9 128 | | | 29 291.57 | 29 291.57 | |
| | | 116.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

10/2-Б/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. E01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 0.18*15	0.027	3 174.92	3 174.92	247.46 21.77	86	86	27	1 162.47	1 162.47	12
4. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 0.05*15	0.0075	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	29	29	27 3	180.21	25.15 0.62	154.43 34.29
5. C408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.0075)*126.0	0.945	122.00	122.00		115	115		490.23		
6. E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле Объем: 0.13*15	0.0195	4 958.41	2 041.02 2 900.62	16.77	97	40 57		542.81	539.72 1.12	1.97
7. C401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 Объем: (0.0195)*102.0	1.989	612.00	612.00		1 217	1 217		5 918.41		
8. E09-03-012-12	Монтаж малых архитектурных форм, 1 т конструкций	0.52	631.45	85.94 170.73	374.77 45.23	328	45 89	195 24	2 310.64	606.18 495.29	1 209.18 318.89
9. C999-Приложение №1	расчет НМЦК Игровой комплекс над 1203, шт	1	58 289.24	58 289.24		58 289	58 289		146 888.88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. С999-Приложение №1	расчет	1	6 693.12	6 693.12	6 693	6 693	6 693	6 693	16 866.66	16 866.66	
НМЦК											
Игровой модуль Гном, шт.											
11. Е27-06-038-01	4	156.03	5.21	147.29	624	624	21	14	3 212.85	282.58	93.29
Установка защитных ограждений							589	2		2 836.98	27.39
тропуаров бетонных полусфер, 1											
полусфера											
ИТОГО ПО СМЕТЕ						78 331	297	1 844	217 077.36	4 010.27	10 223.83
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						78 003	76 191	176	202 843.26	2 369.30	
МАТЕРИАЛОВ -						10 460	252	1 649	214 766.72	3 404.09	9 014.65
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 4, 11; %=68 - по стр. 3;						506	76 102	152	202 347.97	2 050.41	
%=89 - по стр. 6)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 11; %=31 - по стр. 3; %=44 -						280			35 700.21		
по стр. 6)									5 811.13		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						78 789	45	195	223 614.69	606.18	1 209.18
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						328	89	24	2 310.64	495.29	318.89
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 8)						62			712.30		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 8)						50			536.54		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						440			3 559.48		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						79 229			227 174.17		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						568			6 523.43		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						330			3 573.38		
НДС 20%						15 846			45 434.83		
ВСЕГО С НДС						95 075			272 609.00		
Разработка ПСД -2,0%						1 902			5 452.00		
ВСЕГО						96 977			278 061.00		
%НР						120			102.26		
%СП						70			56.01		

Составил: (должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: (должность, подпись, Ф.И.О.)