

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»


А.С. Коряков

Директор ООО «ЖЭУ-4» _____ Жданова Э.Р.

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/1-Б/20

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилого дома № 47А по ул.Либединского в г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды"
"(минимальный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	221.506 тыс. руб.	1 183.434 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.709 тыс. чел.ч	0.709 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	7.944 тыс. руб.	107.669 тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	265.807 тыс. руб.	1 420.121 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 2 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего		Осн. 3/п	Эксп.	Всего		Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п
			Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. 1

Ремонт дворовых проездов

1. Е68-12-4	0.1182	5 531.23	2 557.61	2 973.63	654	302	351	6 522.21	4 097.14	2 425.07
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций				512.23			61			820.99
Объем: 197*0.06										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. T01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза	23.64	13.61	1.53	8.02 1.00	322	36	190 24	2 976.92	490.91	1 190.01 319.09
Объем: 11.82*2.0											
3. T03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза	23.64	28.42		28.42	672		672	3 156.18		3 156.18
Объем: 11.82*2.0											
4. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.197	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	769	49 4	716 66	4 748.76	660.73 31.61	4 056.43 900.68
Объем: 197*0.1											
5. C408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	24.822	122.00	122.00		3 028	3 028		12 875.92		
Объем: (0.197)*126.0											
6. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.865	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	2 682	2 646	35 7	12 742.50	12 488.73	253.77 101.33
7. E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.655	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	2 108	305 161	1 642 208	15 805.98	4 136.01 1 115.73	10 554.24 2 821.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

8. С410-0010	63.273	426.00	426.00	426.00	426.00	26 954	26 954	141 996.00	141 996.00	141 996.00	12
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	------------	------------	----

Асфальтобетонные смеси
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие и теплые
для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые,
песчаные), марка III, тип Б, т
Объем: (0.655)*96.6

9. Е27-06-021-01	2.62	8.92	1.09	3.59	23	3	9	126.41	38.88	35.06	
------------------	------	------	------	------	----	---	---	--------	-------	-------	--

На каждые 0,5 см изменения
толщины покрытия добавлять или
исключать к расценке
27-06-020-01, 1000 м2 покрытия
Объем: 655*4

10. С410-0010	31.702	426.00	426.00	426.00	13 505	13 505	71 144.99	71 144.99	71 144.99	71 144.99	
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Асфальтобетонные смеси
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие и теплые
для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые,
песчаные), марка III, тип Б, т
Объем: (2.62)*12.1

11. Е27-02-010-02	2.35	4 686.80	813.30	95.30	11 014	1 911	224	70 475.48	25 909.96	1 338.47	
-------------------	------	----------	--------	-------	--------	-------	-----	-----------	-----------	----------	--

Установка бортовых камней
бетонных при других видах
покрытий, 100 м бортового камня

12. С403-8021	235	60.67	60.67	60.67	14 257	14 257	81 495.65	81 495.65	81 495.65	81 495.65	
---------------	-----	-------	-------	-------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Камни бортовые БР 100.30.15
/бетон В30 (М400), объем 0,043
м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.

Раздел 2. 2

Оборудование парковок для автотранспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. E01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Объем: 240*0.18	0.0432	9 694.48	355.14 4.88	9 334.47 1 578.83	419	15	403 68	3 027.48	208.05 0.95	2 818.48 924.86
14. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 240*0.03	0.072	1 746.21	1 746.21		126	126		1 704.96	1 704.96	
15. T03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза Объем: 240*0.075	60.4	28.42		28.42	1 717		1 717	8 064.00		8 064.00
16. E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 240*0.075	0.18	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	481	29 4	449 41	2 863.98	389.07 28.88	2 446.03 555.00
17. C408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.18)*(122)	21.96	116.00	116.00		2 547	2 547		8 174.39		
18. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 240*0.1	0.24	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	937	59 5	873 81	5 785.29	804.95 38.51	4 941.84 1 097.27

< ГС 2020 * Либединского, 47 *
7/1-5/20 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19. С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	30.24	122.00	122.00					15 686.40		
	Объем: (0.24)*126.0					3 689					
20. Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.288	3 100.02		40.92	893		12	4 242.59		84.49
	Объем: 240*1.2/1000			3 059.10	8.64		881	2		4 158.10	33.74
21. Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.24	3 218.43	465.73	2 507.40	772		602	5 791.50	1 515.49	3 867.20
				245.30	317.70		112	76		408.82	1 033.91
22. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	23.184	426.00	426.00		9 876	9 876		52 029.07		
	Объем: (0.24)*96.6										
23. Е27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке	0.96	8.92	1.09	3.59	9		1	46.32	14.24	12.85
	27-06-020-01, 1000 м2 покрытия			4.24				4		19.23	
	Объем: 240*4										
24. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	11.616	426.00	426.00		4 948	4 948		26 068.39		
	Объем: (0.96)*12.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25. E27-02-010-02		0.86	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	4 031	699 3 249	82 10	25 791.03	9 481.94 15 819.26	12 489.82 129.49
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня											
26. C403-8005		86	102.00	102.00		8 772	8 772		43 167.70	43 167.70	
Блоки бетонные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т/бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/, шт.											
27. E27-04-001-02		0.658	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	1 760	105 14	1 641 150	10 469.45	1 422.27 105.57	8 941.61 2 028.82
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 658*0.1											
28. C408-0200		80.276	116.00	116.00		9 312	9 312		29 881.94	29 881.94	
Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.658)*(122)											
29. E27-09-017-01		0.05	9 402.18	35.39 9 028.00	338.79 14.78	470	2 451	17 1	2 015.86	23.99 1 938.28	53.59 10.02
Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной, 1 км линии											
Раздел 3. 3											
<i>Ремонт тротуаров</i>											
30. E68-12-4		0.068	5 531.23	2 557.61	2 973.63 512.23	376	174	202 35	3 752.20	2 357.07	1 395.13 472.31
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций Объем: 170*0.04											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31. T01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	13.6	4.12		3.50 0.39	56		48 5	414.29		298.66 72.27

Форма 4т

32. T03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза	13.6	28.42		28.42	387		387	1 815.74		1 815.74
-------------------	---	------	-------	--	-------	-----	--	-----	----------	--	----------

33. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.136	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	531	34 3	495 46	3 278.33	456.14 21.82	2 800.38 621.79
Объем: 170*0.08											

34. C408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	17.136	122.00	122.00		2 091			8 888.96		8 888.96
Объем: (0.136)*126.0											

35. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.204	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	632	624	8 2	3 005.17	2 945.32	59.85 23.90
Объем: 170*1.2/1000											

36. E27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	1.7	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	751	302 402	47 1	6 063.36	4 089.51 1 725.09	248.76 15.94
-------------------	---	-----	--------	------------------	---------------	-----	------------	---------	----------	----------------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

37. С410-0010	12.138	426.00	426.00	426.00	426.00	5 171	5 171	27 239.86	27 239.86	11	12
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-----------	-----------	----	----

Асфальтобетонные смеси
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие и теплые
для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые,
песчаные), марка III, тип Б, т
Объем: (1.7)*7.14

38. E27-07-001-02	3.4	30.41	27.24	3.18	103	93	11	1 312.10	1 254.98	57.12	
-------------------	-----	-------	-------	------	-----	----	----	----------	----------	-------	--

На каждые 0,5 см изменения
толщины покрытия добавлять к
расценке 27-07-001-01, 100 м2
покрытия

39. С410-0010	4.114	426.00	426.00	426.00	426.00	1 753	1 753	9 232.56	9 232.56		
---------------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	----------	----------	--	--

Асфальтобетонные смеси
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие и теплые
для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые,
песчаные), марка III, тип Б, т
Объем: (3.4)*1.21

40. E27-02-010-02	1.25	4 686.80	813.30	95.30	5 859	1 017	119	37 486.96	13 781.89	711.95	
-------------------	------	----------	--------	-------	-------	-------	-----	-----------	-----------	--------	--

Установка бортовых камней
бетонных при других видах
покрытий/поребрик/, 100 м
бортового камня

41. С403-8023	125	24.85	24.85	24.85	24.85	3 106	3 106	18 301.25	18 301.25		
---------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	--	--

Камни бортовые БР 100.20.8
/бетон В22,5 (М300), объем 0,016
м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
Объем: (1.25)*100.0

Обустройство тротуаров

< ГС 2020 * Либединского, 47 *
7/1-Б/20 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42. E01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Объем: 101*0.18	0.0181 8	9 694.48	355.14 4.88	9 334.47 1 578.83	176	6	170 29	1 274.06	87.55 0.40	1 186.11 389.21
43. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 101*0.05	0.0505	1 746.21	1 746.21		88	88		1 195.84	1 195.84	
44. T03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	27.88	14.21		14.21	396		396	1 861.27		1 861.27
45. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 101*0.075	0.0757 5	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	296		19 2	1 825.98	254.06 12.15	1 559.77 346.33
46. C408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.07575)*126.0	9.5445	122.00	122.00		1 164		1 164	4 951.02	4 951.02	
47. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 101*1.5/1000	0.1515	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	470		6 1	2 231.78	2 187.33	44.45 17.75

< ГС 2020 * Либединского, 47 *
7/1-Б/20 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48. E27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	1.01	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	446	179 239	28 1	3 602.35	2 429.65 1 024.91	12 147.79 9.47
49. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (1.01)*7.14	7.2114	426.00	426.00		3 072	3 072		16 183.68	16 183.68	
50. E27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия Объем: 101*2	2.02	30.41	27.24	3.18	61	55	6	779.54	745.61	33.94
51. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (2.02)*1.21	2.4442	426.00	426.00		1 041	1 041		5 485.22	5 485.22	
52. E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	1.25	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	5 859	1 017 4 723	119 14	37 486.96	13 781.89 22 993.12	711.95 188.22
53. C403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	125	24.85	24.85		3 106	3 106		18 301.25	18 301.25	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 30; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 48, 50, 52; %=81 - по стр. 13, 42; %=68 - по стр. 14, 43, 54; %=89 - по стр. 55)										
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 30; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 48, 50, 52; %=34 - по стр. 13, 42; %=31 - по стр. 14, 43, 54; %=44 - по стр. 55)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	217 728								1 163 044.02		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	149						38	106	1 210.37	512.92	654.82
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 57)						5	11		42.63	147.36
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 57)								508.42		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	35								382.96		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	228								2 101.75		
.	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 31)						36	3410	18 288.40	490.91	16 385.86
.	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 31)							29			391.36
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 550								882.27		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	221 506								529.36		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 670								18 288.40		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 061								1 183 434.17		
НДС 20%	44 301								123 171.34		
ВСЕГО С НДС	265 807								65 910.03		
Разработка ПСД -2,0%	5 316								236 686.83		
ВСЕГО	271 123								1 420 121.00		
	134								28 402.00		
	76								1 448 523.00		
									114.40		
									61.22		

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)